

ROZPOČET

Stavba: Prístavba k požiarnej zbrojnici

Objekt: 1 - Prístavba

Miesto: Pataš

Dátum: 11.01.2019

Objednávateľ: OBEC Pataš

Projektant: PROJEKT - Ing. Görözdiová Teréza

Zhotoviteľ: Štefan Gajer - GAGAKO

Spracovateľ:

Ing. Görözdiová Teréza

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 866,332

HSV - Práce a dodávky HSV

9 675,267

1 - Zemné práce

517,514

1	K	121101001	Odstránenie ornice ručne s vodorov. miest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	4,356	18,500	80,586
2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	7,200	5,000	36,000
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	7,200	0,600	4,320
4	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	8,470	22,900	193,963
5	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,470	6,600	55,902
6	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	15,670	1,400	21,938
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	15,670	3,500	54,845
8	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	1,680	9,500	15,960
9	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	30,000	0,300	9,000
10	K	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	50,000	0,900	45,000

2 - Zakladanie

978,103

11	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	30,000	0,200	6,000
12	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	2,310	32,300	74,613
13	K	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	5,390	95,000	512,050
14	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,216	1 380,000	298,080
15	K	279351101	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-dielce	m2	4,800	13,100	62,880
16	K	279351102	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-dielce	m2	4,800	5,100	24,480

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 808,472

17	K	311273116	Murivo nosné (m3) z tvárníc YTONG hr. 300 mm P2-400 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599)	m3	10,661	152,000	1 620,472
18	K	317165222	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	2,000	54,000	108,000
19	K	317165225	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2250 mm	ks	1,000	80,000	80,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

4 - Vodorovné konštrukcie

525,733

20	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	1,366	103,000	140,698
21	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	10,050	7,500	75,375
22	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	10,050	2,800	28,140
23	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,204	1 380,000	281,520

5 - Komunikácie

1 336,800

24	K	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	30,000	1,300	39,000
25	K	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 150 mm	m2	30,000	4,600	138,000
26	K	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	30,000	8,000	240,000
27	K	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	30,000	14,500	435,000
28	M	5921953100	Dlažba betónová KLASIKO 20x10x8 cm, sivá	m2	30,300	16,000	484,800

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 688,796

29	K	612421221	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m2	8,800	1,300	11,440
30	K	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien, cementový Prednástrek (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	45,750	5,800	265,350
31	K	612465136	Vnútorná omietka stien, vápenocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit MVR Uni hr. 10 mm	m2	45,750	8,000	366,000
32	K	621462232	Vonkajšia omietka sten tenkovrstvova, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	11,620	13,000	151,060
33	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvova, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	37,280	11,200	417,536
34	K	625251481	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 30 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	11,620	34,000	395,080
35	K	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	4,128	105,000	433,440
36	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,186	1 295,000	240,870
37	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	3,988	45,000	179,460
38	K	632451136	Poter pieskocementový 400kg/m3 hladený dreveným hladidlom hr. nad 40 do 50 mm	m2	23,200	8,300	192,560
39	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	1,800	5,000	9,000
40	M	6119000970	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=250mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	1,800	15,000	27,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

836,300

41	K	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	22,200	6,500	144,300
42	M	5922903030	Obrubník betónový rovný 100/20/10 cm, sivá	ks	23,000	4,900	112,700

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	K	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	60,000	2,200	132,000
44	K	941941391	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	60,000	1,400	84,000
45	K	941944851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	60,000	1,000	60,000
46	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	25,000	3,500	87,500
47	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	25,000	3,500	87,500
48	K	971033641	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	1,200	39,000	46,800
49	K	978013141	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	25,000	0,700	17,500
50	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,500	11,600	29,000
51	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	12,500	0,400	5,000
52	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,500	12,000	30,000

99 - Presun hmôt HSV

983,549

53	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	88,608	11,100	983,549
----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

PSV - Práce a dodávky PSV

8 629,879

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

215,036

54	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	27,520	0,200	5,504
55	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,008	1 700,000	13,600
56	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	27,520	3,400	93,568
57	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	31,648	3,100	98,109
58	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,157	27,100	4,255

712 - Izolácie striech

30,401

59	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	23,200	0,500	11,600
60	M	2832990190	Parozábrana Fatrapar E hr.0,15mm, š.2m, balenie: 200m2	m2	26,680	0,700	18,676
61	K	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,005	24,900	0,125

713 - Izolácie tepelné

504,523

62	K	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	27,500	3,100	85,250
63	M	6313670095	Unirof Plus sklená vlna hrúbka 150 mm	m2	28,050	6,800	190,740
64	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	23,200	0,750	17,400
65	M	2837653440	EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 50 mm	m2	23,664	6,400	151,450
66	K	713191121	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu,striech prekrytím pásom do výšky 100mm PE fóliou	m2	23,200	2,400	55,680

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,144	27,800	4,003

762 - Konštrukcie tesárske

2 350,943

68	K	762313113	Montáž ocelových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 300 do 450 mm	ks	12,000	2,000	24,000
69	M	2867182072	Tyč závitová M12x1000mm pozink	ks	6,000	1,600	9,600
70	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm ²	m	181,100	5,900	1 068,490
71	M	6051591800	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' I L=400-650cm 140x140, 160, 200mm	m ³	2,650	245,000	649,250
72	K	762341021	Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech	m ²	11,620	8,800	102,256
73	M	6072628103	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 15 mm (2500x1250mm)	m ²	12,201	6,200	75,646
74	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	124,850	0,600	74,910
75	M	6051510200	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec hranolček akost' I prierez 25-75mm L=dĺ.400-650cm	m ³	0,197	275,000	54,175
76	K	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	78,840	0,900	70,956
77	M	6051510100	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec hranolček akost' I prierez 25-75mm L=200-375cm	m ³	0,207	250,000	51,750
78	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m ³	3,000	27,000	81,000
79	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	2,092	42,500	88,910

763 - Konštrukcie - drevostavby

748,233

80	K	763138112	Podhlád RIGIPS RF 2x12, 5-DK, strop rovný, upevnenie na závesoch	m ²	23,200	31,000	719,200
81	K	998763301	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,735	39,500	29,033

764 - Konštrukcie klampiarske

1 588,481

82	K	764171101	Krytina z poplastovaného vlnitého plechu sklon strechy do 30°	m ²	43,698	20,300	887,069
83	K	764171241	Krytina z poplastovaného plechu - úžľabie, sklon strechy do 30°	m	8,480	9,250	78,440
84	K	764171247	Krytina z poplastovaného plechu - pultové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	8,170	6,400	52,288
85	K	764171254	Krytina z poplastovaného plechu - hrebene z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy do 30°	m	6,400	12,900	82,560
86	K	764171263	Krytina z poplastovaného plechu - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	8,600	5,300	45,580
87	K	764711113	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	1,800	9,450	17,010
88	K	764753001	Odpadová rúra kruhová D 100 mm z poplastovaného plechu	m	3,150	23,800	74,970
89	K	764753011	Koleno odpadovej rúry D 100 mm z poplastovaného plechu	ks	1,000	9,500	9,500
90	K	764753016	Výtokové koleno potrubia D 100 mm z poplastovaného plechu	ks	1,000	9,500	9,500
91	K	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov z poplastovaného plechu	m	8,600	28,500	245,100
92	K	764761232	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm z poplastovaného plechu	ks	4,000	14,500	58,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
93	K	764761241	Filtračná vložka proti zaneseniu lístia do kotlíka z poplastovaného plechu	ks	1,000	14,500	14,500
94	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,261	53,500	13,964

766 - Konštrukcie stolárske

706,640

95	K	766621402	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	4,800	9,500	45,600
96	M	2832301290	Tesniaca fólia Winflex vario 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	10,080	0,900	9,072
97	M	6114123360	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 600x1800 mm (vxš) izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	145,000	145,000
98	K	766641073	Montáž dverí vchodových plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	6,600	9,700	64,020
99	M	2832301300	Tesniaca fólia Winflex vario 100 mm, pre okenné konštrukcie	m	8,858	1,200	10,630
100	M	6114122600	Plastové vchodové dvere H/B 2300/1000 mm, protipožiarne EI15, plné	ks	1,000	430,000	430,000
101	K	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,097	23,900	2,318

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 097,485

102	K	767659003	Montáž vrát garážových roletových a kazetových, zasúvateľných pod strop plochy nad 9 do 13 m ²	ks	1,000	165,000	165,000
103	M	5534371480	Garážové vráta HxB 2500x3000 vodorovne rebrovaná, s elektrickým pohonom	ks	1,000	900,000	900,000
104	K	767995101	Práškový penosný hasiaci prístroj, 6 kg	ks	1,000	30,000	30,000
105	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,070	35,500	2,485

771 - Podlahy z dlaždíc

904,597

106	K	771411002	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 250 x65 mm	m	18,200	2,500	45,500
107	M	5976409000	Dlaždice keramické s hladkým povrchom A 250x65x10 3 la	m ²	1,207	18,000	21,726
108	K	771571132	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty v obmedzenom priestore veľ. 250 x 250 mm	m ²	23,200	15,500	359,600
109	M	5976457000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 250x250x11 3 la	m ²	23,664	19,000	449,616
110	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	1,666	16,900	28,155

783 - Dokončovacie práce - nátery

197,380

111	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m ²	50,000	2,950	147,500
112	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m ²	23,200	2,150	49,880

784 - Dokončovacie práce - malby

286,160

113	K	784441110	Malby latexové tónované dvojnásobné ručne nanášané na jemnozrnny podklad výšky do 3,80 m	m ²	102,200	2,800	286,160
-----	---	-----------	--	----------------	---------	-------	---------

M - Práce a dodávky M

561,186

21-M - Elektromontáže

561,186

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
114	K	210010034	Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2429 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	m	10,000	1,100	11,000
115	M	3450519400	Spojka 9629	ks	4,000	0,600	2,400
116	M	3450716100	Rúrka kopex 3329	m	10,000	2,950	29,500
117	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	4,000	1,200	4,800
118	M	3450921000	Krabica prístrojová typ: KP 68/2"	ks	4,000	0,100	0,400
119	K	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	2,000	4,700	9,400
120	M	3450907510	Krabica KR 68-1903	ks	2,000	1,150	2,300
121	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	2,000	3,700	7,400
122	M	3450201320	Spínač 1 230 V/10 A IP20	ks	2,000	2,300	4,600
123	K	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	2,000	3,900	7,800
124	M	3450201480	Prepínač 5 230 V/10 A IP20	ks	2,000	3,100	6,200
125	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	4,000	3,200	12,800
126	M	3450317700	Zásuvka 230 C/16 A IP20	ks	4,000	1,800	7,200
127	K	210201041	Zapojenie svietidla IP20, 2 x svetelný zdroj, P=20W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	ks	2,000	4,300	8,600
128	M	3480571660	LED trubica 230 V/max. 2x22 W IP20	ks	4,000	48,000	192,000
129	K	210201400	zapojenie svietidiel 1x svetelný zdroj, parkového a záhradného nástenného žiarivkového	ks	2,000	4,900	9,800
130	M	3484301010	Vonkajšie svietidlo LED 230 V/50 W IP44	ks	2,000	32,000	64,000
131	K	210201911	Montáž svietidla interierového na strop do 1,0 kg	ks	2,000	4,950	9,900
132	K	210201921	Montáž svietidla exterierového na stenu do 1,0 kg	ks	2,000	5,100	10,200
133	K	210800227	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm ²	m	40,000	0,800	32,000
134	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	40,000	0,700	28,000
135	K	210800239	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x2,5mm ²	m	20,000	0,800	16,000
136	M	3410350098	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	20,000	1,100	22,000
137	K	998921201	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	57,280	0,290	16,611
138	K	M21-PM	Podružný materiál	%	2,950	5,400	15,930
139	K	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,950	5,100	30,345

VP - Práce navyiac

0,000

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: patas
Stavba: Prístavba k požiarnej zbrojnici

JKSO:
Miesto: Pataš

KS: 1242
Dátum: 11.1.2019

Objednávateľ:
OBEC Pataš

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Štefan Gajer - GAGAKO

IČO: 33 735 484
IČO DPH: SK10 2024 5853

Projektant:
PROJEKT - Ing. Görözdiová Terézia

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Görözdiová Terézia

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	18 866,33
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	18 866,33
DPH základná 20,00% z 0,00	0,00
DPH znížená 20,00% z 18 866,33	3 773,27
Cena s DPH	22 639,60

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

28.01.2019



Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Štefan GAJER - GAGAKO
Sídlo: Hviezdna 740/28, 930 11 Topoľníky
IČO: 33735484, IČ DPH: SK1020245853
Kancelária: Ružová ul. 265, Dunajská Streda
tel.: 031/550 87 61, e-mail: gagako@stonline.sk

28.01.2019

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: patas

Stavba: Prístavba k požiarnej zbrojnici

Miesto: Pataš

Dátum: ##

Objednávateľ: OBEC Pataš

Projektant: PROJEKT - Ing. Görözdiová Te

Zhotoviteľ: Štefan Gajer - GAGAKO

Spracovateľ: Ing. Görözdiová Teréza

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	18 866,33	22 639,60
1	Prístavba	18 866,33	22 639,60
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		18 866,33	22 639,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prístavba k požiarnej zbrojnici

Objekt: 1 - Prístavba

JKSO: 81263

Miesto: Pataš

KS: 1242

Dátum: 11.01.2019

Objednávateľ:

OBEC Pataš

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Štefan Gajer - GAGAKO

IČO:

33 735 484

IČO DPH:

SK10 2024 585:

Projektant:

PROJEKT - Ing. Görözdiová Terézia

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Görözdiová Terézia

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

18 866,33

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

18 866,33

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

18 866,33

3 773,27

Cena s DPH

v EUR

22 639,60

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Štefan GAJER - GAGAKO

Sídlo: Hviezdná 740/28, 930 11 Topoľníky

IČO: 33735484, IČ DPH: SK1020245853

Kancelária: Ružová ul. 265, Dunajská Streda

tel.: 031/550 87 61, e-mail: gagako@stonline.sk

±

28.01.2019

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba k požiarnej zbrojnici

Objekt: 1 - Prístavba

Miesto: Pataš

Dátum: 11.01.2019

Objednávateľ: OBEC Pataš

Projektant:

PROJEKT - Ing. Görözdiová Teré

Zhotoviteľ: Štefan Gajer - GAGAKO

Spracovateľ:

Ing. Görözdiová Teréza

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu

18 866,33

HSV - Práce a dodávky HSV

9 675,27

1 - Zemné práce

517,51

2 - Zakladanie

978,10

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 808,47

4 - Vodorovné konštrukcie

525,73

5 - Komunikácie

1 336,80

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 688,80

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

836,30

99 - Presun hmôt HSV

983,55

PSV - Práce a dodávky PSV

8 629,88

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

215,04

712 - Izolácie striech

30,40

713 - Izolácie tepelné

504,52

762 - Konštrukcie tesárske

2 350,94

763 - Konštrukcie - drevostavby

748,23

764 - Konštrukcie klampiarske

1 588,48

766 - Konštrukcie stolárske

706,64

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 097,49

771 - Podlahy z dlaždíc

904,60

783 - Dokončovacie práce - nátery

197,38

784 - Dokončovacie práce - malby

286,16

M - Práce a dodávky M

561,19

21-M - Elektromontáže

561,19

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

St'azene podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

18 866,33