

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy

Objekt: Oprávnené náklady

Časť: Výmena okien a dverí

Objednávateľ: OBEC Pataš

Zhotoviteľ: TONEX, spol. s r.o.

Miesto: Pataš

Spracoval:

Dátum: 12.5.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 2 758,56

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 854,58

1	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	240,200	4,95	1 188,99
2	612421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m2	28,200	4,50	126,90
3	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	52,350	1,79	93,71
4	6119000970	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=220mm biela	m	52,350	8,50	444,98

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 876,74

5	968062357	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04800t	m2	59,760	8,06	481,67
6	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	m2	8,950	18,54	165,93
7	978011141	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	18,500	0,98	18,13
8	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,858	7,50	28,94
9	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	7,716	3,80	29,32
10	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,858	11,79	45,49
11	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	19,290	0,40	7,72
12	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	3,858	25,80	99,54

99 Presun hmôt HSV 27,24

13	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	3,657	7,45	27,24
----	-----------	---	---	-------	------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 13 301,16

764 Konštrukcie klampiarske 1 116,28

14	764410550	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 370 mm	m	52,350	19,80	1 036,53
15	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	52,350	1,50	78,53
16	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,021	58,02	1,22

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

766

Konštrukcie stolárske

12 184,88

17	766621402	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	215,100	9,75	2 097,23
18	2832301290	Tesniaca fólia W-vario 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	451,710	0,20	90,34
19	6114124290	Plastové okno dvojkridlové O, rozmer 1550x1500 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	254,07	254,07
20	6114123850	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 850x650 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	16,000	96,20	1 539,20
21	6114123860	Plastové okno jednokridlové sklopné, rozmer 550x1150 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	11,000	97,40	1 071,40
22	6114123870	Plastové okno jednokridlové sklopné, rozmer 550x1150 mm (vxš), izolačné trojsklo, perforovaný diel, 6 komorový profil	ks	1,000	123,50	123,50
23	6114123880	Plastové okno jednokridlové S, rozmer 550x1500 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	110,86	110,86
24	6114124300	Plastové okno dvojkridlové S+O, rozmer 1750x1150 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	16,000	230,79	3 692,64
25	6114124340	Plastové okno trojkridlové S+O, rozmer 2350x1500 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	384,03	384,03
26	6114124330	Plastové okno dvojdielne P, rozmer 850x1750 mm (vxš), izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	3,000	126,84	380,52
27	766641073	Montáž dverí vchodových plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	16,880	9,75	164,58
28	2832301300	Tesniaca fólia W-vario 100 mm, pre okenné konštrukcie	m	35,448	0,35	12,41
29	6114122900	Plastové vchodové dvere dvojkridlové v zasklenej stene 2780/2100 mm	ks	1,000	1 251,13	1 251,13
30	6114122500	Plastové vchodové dvere dvojkridlové 2010/1550 mm	ks	1,000	945,89	945,89
31	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,555	18,87	67,08

Celkom

16 059,72

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy

Objekt: Oprávnené náklady

Časť: Zateplenie obvodových stien

Objednávateľ: OBEC Pataš

Zhotoviteľ: TONEX, spol. s r.o.

Miesto: Pataš

Spracoval:

Dátum: 12.5.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				19 373,23
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				16 663,95
1	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek šírkou	m2	28,200	10,55	297,51
2	621462232	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	18,880	10,60	200,13
3	622422511	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -50% hladkých	m2	92,400	7,30	674,52
4	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, základ a škrabaná 2 mm	m2	350,300	10,60	3 713,18
5	625251309	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm, štandardné riešenie (grafitový EPS-F), lepiace kotvy	m2	235,570	30,60	7 208,44
6	625251323	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 50 mm, štandardné riešenie (grafitový EPS-F)	m2	30,880	23,10	713,33
7	625251338	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm, minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	49,860	41,90	2 089,13
8	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 50 mm - minerálne riešenie	m2	19,680	28,20	554,98
9	625251386	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm, riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	23,230	39,90	926,88
10	625251422	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 50 mm, riešenie pre sokel (XPS)	m2	9,960	28,70	285,85
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 575,81
11	941941052	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 20 m do 1,50 m a výšky 10-24 m	m2	300,000	2,10	630,00
12	941941392	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky nad 10 do 24 m	m2	300,000	1,30	390,00
13	941944852	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1, 20 do 1,50 m výšky 10-24 m	m2	300,000	1,10	330,00
14	953945101	Profil soklový, hliníkový SL 14	m	44,920	4,80	215,62
15	953945111	Lišta rohová hliníková	m	388,400	0,90	349,56
16	978036151	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 50 %, -0,02600t	m2	66,400	1,20	79,68
17	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	m2	53,800	4,20	225,96
18	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6,515	7,50	48,86
19	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	13,030	3,80	49,51
20	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,515	11,79	76,81
21	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	32,575	0,40	13,03
22	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	6,515	25,60	166,78
99		Presun hmôt HSV				133,47
23	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	17,916	7,45	133,47

Celkom

19 373,23

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy

Objekt: Oprávnené náklady

Časť: Zateplenie strechy

Objednávateľ: OBEC Pataš

Zhotoviteľ: TONEX, spol. s r.o.

Miesto: Pataš

Spracoval:

Dátum: 12.5.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV Práce a dodávky HSV						366,51
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						311,34
1	311273460	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hr. 250 mm P2-400 PD, na MVC (250x249x599)	m3	1,973	157,80	311,34
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						47,13
2	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,865	7,50	6,49
3	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,730	3,80	6,57
4	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,865	11,79	10,20
5	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,325	0,40	1,73
6	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,865	25,60	22,14
99 Presun hmôt HSV						8,04
7	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	1,079	7,45	8,04
PSV Práce a dodávky PSV						14 452,22
712 Izolácie striech						6 635,77
8	712300831	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10st. jednovrstvovej, -0,00600t	m2	30,300	0,52	15,76
9	712300834	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10st. každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	60,600	0,10	6,06
10	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	180,602	16,50	2 979,93
11	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	568,000	1,72	976,96
12	2833000150	Fólia strešná na báze PVC 1,50 mm šedá	m2	207,692	10,80	2 243,07
13	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	180,602	0,52	93,91
14	6936651300	Geotextília netkané polypropylénové pp 300	m2	207,692	1,51	313,61
15	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,210	30,81	6,47
713 Izolácie tepelné						4 068,07
16	713142250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	311,760	1,73	539,34
17	2837653054	Tepelná izolácia 100 sivý penový polystyrén hrúbka 120 mm	m2	317,995	9,99	3 176,77
18	713144020	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla	m2	26,180	6,50	170,17
19	2837653058	Tepelná izolácia 100 sivý penový polystyrén hrúbka 50 mm	m2	26,704	5,80	154,88
20	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,895	30,07	26,91
762 Konštrukcie tesárske						305,13
21	762361127	Montáž spádových klinov pre rovné strechy z reziva prierezovej plochy 224-288 cm2	m	13,980	3,80	53,12
22	6051592600	Hranoly akost I dĺžky 400-650 180x120	m3	0,641	280,00	179,48
23	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	2,000	27,07	54,14
24	998762103	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	0,400	45,98	18,39

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

764 Konštrukcie klampiarske
3 353,25

25	764171322	Montáž krytiny z poplastovaného plechu falcovanej, sklon strechy do 30°	m2	8,680	20,80	180,54
26	5537312052	Strešná krytina poplastovaná, hr. 0,5 mm, rš. 615 mm oceleový plech zvitkový	m2	10,416	9,50	98,95
27	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	8,620	1,85	15,95
28	764323230	Oplechovanie z poplastovaného plechu odkvapov na strechách s fóliovou krytinou rš 270 mm	m	54,480	29,25	1 593,54
29	764323820	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 250 mm, -0,00260t	m	13,700	1,10	15,07
30	764334850	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm, -0,00320t	m	27,800	1,10	30,58
31	764339210	Lemovanie z poplastovaného plechu komínov a výlezov na hladkej alebo drážkovej krytine v ploche	m2	3,400	55,70	189,38
32	764339810	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30st., -0,00720t	m2	3,000	1,99	5,97
33	764341210	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, rúr, konzol alebo držiakov na vlnitej, hladkej, drážk. krytine, D do 75 mm	ks	4,000	17,25	69,00
34	764345831	Demontáž ostatných prvkov kusových, ventilačný nadstavec so sklonom do 30st., D do 150 mm, -0,00303t	ks	4,000	0,99	3,96
35	764352301	Žľaby pododkvapové polkruhové z poplastovaného plechu, priemer 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	13,980	24,51	342,65
36	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	13,700	0,85	11,65
37	764359221	Kotlík žľabový z poplastovaného plechu, priemer 100 mm	ks	2,000	45,50	91,00
38	764359820	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st., -0,00320t	ks	2,000	2,42	4,84
39	764430540	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	10,350	26,80	277,38
40	764454211	Odpadové rúry z poplastovaného plechu, priemer 100 mm, vrátane objímky, kolena a prípojky ku kanalizácii	m	16,200	24,51	397,06
41	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	15,800	0,85	13,43
42	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,212	58,02	12,30

783 Dokončovacie práce
90,00

43	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	60,000	1,50	90,00
----	-----------	---	----	--------	------	-------

Celkom
14 818,73